

**Перечень основных работ по управлению отделочных работ
РУП "Ремонтно-строительный трест" УД Президента Республики Беларусь**

Стоимость одного чел.ч. = 8,83 руб/ч

В расценку входит подготовительно-заключительное время:

Подготовка инструмента, материалов и рабочего места

Вынос мусора на 50 м.

Сдача инструмента и материалов на места хранения

Уборка рабочего места.

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ	Выработка за смену (8 часов)	СТОИМОСТЬ едн. изм. (рублей).	СДЕЛЬНАЯ ЗП ЗА МЕСЯЦ, РУБ. (100% выработки, 5-тидневная рабочая неделя, 8 часов смена)	СДЕЛЬНАЯ ЗП ЗА МЕСЯЦ, РУБ. (150% выработки, 5-тидневная рабочая неделя, 8 часов смена)
2	4	5	6	7
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (м2.)	23,96	3,35	1 527,46	2 382,84
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (м2.)	9,15	10,03	1 746,47	2 724,49
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (м2.)	6,37	13,40	1 624,36	2 534,01
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ГРАНИТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2 ДО 6 (м2.)	0,38	265,86	1 922,54	2 999,16
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КОВРОЛИНА ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ (м2.)	20,31	4,33	1 673,54	2 610,73
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (м2.)	21,29	4,01	1 624,65	2 534,45
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ (м2)	104,74	0,90	1 793,88	2 798,46
ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА (м2.)	85,25	1,13	1 833,21	2 859,80
УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ (м.)	28,52	2,99	1 622,78	2 531,54
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (м.)	154,99	0,55	1 622,20	2 530,64
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК (м2.)	9,10	9,39	1 626,09	2 536,71
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ (м.)	93,86	0,91	1 625,40	2 535,63
УСТРОЙСТВО МНОГОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (м2.)	2,51	36,12	1 725,28	2 691,44

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА АРМСТРОНГ (м2.)	5,45	15,67	1 625,19	2 535,30
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (м2.)	17,56	4,64	1 550,53	2 418,83
МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ (м2.)	7,98	12,10	1 837,50	2 866,50
УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ (м2.)	14,59	5,94	1 649,23	2 572,79
ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПЛОТНЫМИ С ПОДБОРОМ РИСУНКА (м2.)	22,90	4,01	1 747,51	2 726,11
ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (м2.)	5,42	16,93	1 746,20	2 724,08
ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА (м2.)	6,19	14,41	1 697,44	2 648,00
АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ (м2)	51,59	1,76	1 727,89	2 695,51
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 (за 1м2)	8,63	9,15	1 502,69	2 344,20
УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 (м2.)	8,75	10,49	1 746,72	2 724,88
УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (м.)	36,45	2,34	1 623,13	2 532,08
УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2 (м2.)	8,55	9,99	1 625,44	2 535,68
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН (м2.)	23,34	3,93	1 745,55	2 723,06
ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (м2.)	29,09	2,98	1 649,68	2 573,50
ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ (м2.)	5,10	17,01	1 650,87	2 575,36
УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ, БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА (м2.)	8,00	10,83	1 648,76	2 572,06
ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ (м2.)	248,21	0,32	1 511,50	2 357,94
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (м2)	16,68	5,50	1 745,81	2 723,47

УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (м2.)	16,07	5,71	1 746,19	2 724,05
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (м2.)	11,72	7,83	1 746,34	2 724,29
ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ (м2.)	56,34	1,63	1 747,60	2 726,26
УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА ВЕНИЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА (м2.)	3,46	26,51	1 745,52	2 723,01
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В САУЗЛАХ (м2.)	9,15	10,04	1 748,21	2 727,21
РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ (м3.)	0,97	94,92	1 752,14	2 733,33
РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ (м.)	4,58	20,04	1 746,63	2 724,75
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ (м3.)	1,41	65,10	1 746,78	2 724,98
РАЗБОРКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 3М, ШИРИНОЙ ДО 1,5М (м3.)	1,84	49,87	1 746,21	2 724,08
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (м3.)	4,56	20,13	1 746,82	2 725,03
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ (м3.)	2,25	40,76	1 745,24	2 722,58
УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО В 1 СЛОЙ (м2.)	45,00	2,04	1 746,95	2 725,25
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПРАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2-Х СЛОЙНЫХ (м2.)	47,53	1,93	1 745,68	2 723,26